


Przedmiar robót 3/07/Rd/2016

Obiekt	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową
Kod CPV	45262300-4 - Betonowanie 45262522-6 - Roboty murarskie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45443000-4 - Roboty elewacyjne 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa	Działka nr 5/5 obręb Minięta gmina Dzierzgoń
Inwestor	Gmina Dzierzgoń ul. Plac Wolności 1 82-440 Dzierzgoń
Biuro kosztorysowe	A.M.Nieruchomości Andrzej Marciniak 82-440 Dzierzgoń ul. 1 Maja 4


mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. bud. 1632/EI/91
w zakr. konstrukcyjno-budowlanym

Sporządził mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 1632/EI/91

Dzierzgoń 07.06.2017r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

A. M. NIERUCHOMOŚCI
Andrzej Marciniak
82-440 DZIERZGOŃ, ul. 1 Maja 4
☎ 55 276 21 92 ☎ 691 658 930
NIP 579-145-89-03 REGON 192606481

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Budynek biurowo - magazynowy		
			Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (12,2+14,9)*7,2	m2	195,120
			razem	m2	195,120
2	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) (12,2+14,9)*7,2	m2	195,120
			razem	m2	195,120
3	KNR 2-01 0217/05		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 (14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0 6*0,6*1,6*1	m3 m3	145,040 5,760
			razem	m3	150,800
4	KNR 2-01 0230/01		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (((14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0)*0,4 (6*0,6*1,6*1)*0,4	m3 m3	58,016 2,304
			razem	m3	60,320
5	KNNR 1w 0205/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - wywóz gruntu niebudowlanego (14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0 6*0,6*1,6*1 -((14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0)*0,4 -(6*0,6*1,6*1)*0,4	m3 m3 m3 m3	145,040 5,760 -58,016 -2,304
			razem	m3	90,480
6	KNNR 1w 0214/02		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0 6*0,6*1,6*1 -((14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0)*0,4 -(6*0,6*1,6*1)*0,4	m3 m3 m3 m3	145,040 5,760 -58,016 -2,304
			razem	m3	90,480
7	KNNR 1w 0408/02		Zagęszczanie ubijkami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III (14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0 6*0,6*1,6*1 -((14,8*2+3*7,4)*3,5*0,8*1,0)*0,4 -(6*0,6*1,6*1)*0,4	m3 m3 m3 m3	145,040 5,760 -58,016 -2,304
			razem	m3	90,480
			Fundamenty, ściany fundamentowe		
8	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego (14,8*2+3,5*7,4)*0,8*0,1 6*0,1*1,6*1	m3 m3	4,44 0,96
			razem	m3	5,40
9	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu (((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*0,6*0,4 6*0,4*1,6*1 6*0,5*0,5*0,8	m3 m3 m3	25,752 3,840 1,200
			razem	m3	30,792
10	KNNR 2w 0104/01		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm - fi 6 (((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*0,6*0,4)*0,005 (6*0,4*1,6*1)*0,005 (6*0,5*0,5*0,8)*0,005	t t t	0,129 0,019 0,006
			razem	t	0,154
11	KNNR 2w 0104/04		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o średnicy do 14mm - fi 10		

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			$((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*0,6*0,4)*0,02$	t	0,515
			$(6*0,4*1,6*1)*0,02$	t	0,077
			$(6*0,5*0,5*0,8)*0,02$	t	0,024
			razem	t	0,616
12	KNR 2-02w 0101 05		Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej		
			$((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*0,8*0,24$	m3	20,602
			razem	m3	20,602
13	KNR 2-02 0604:06		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą		
			$((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*0,24*1,2$	m2	30,902
			razem	m2	30,902
14	KNR 2-02 0604:05		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa		
			$((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*0,24*1,2$	m2	30,902
			razem	m2	30,902
15	KNR 2-02 0604:06		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą		
			$((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*0,24*1,2*2$	m2	61,805
			razem	m2	61,805
16	KNR K-04 0101 05		Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą		
			$((14,8*2)+(3*7,4*3,5))*1,2*2$	m2	257,520
			razem	m2	257,520
17	KNR K-04 0102:01		Przyklejenie płyt styropianowych gr. 6 cm FS 15 na ścianach fundamentowych		
			$((14,8*2)+(2*7,4))*1,2$	m2	53,280
			razem	m2	53,280
18	KNR 2-02w 0603:01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
			$((14,8*2)+(2*7,4))*1,2*2$	m2	106,560
			24	m2	24,000
			razem	m2	130,560
19	KNR 2-02w 0603:02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną jak warstwa powyżej		
			$((14,8*2)+(2*7,4))*1,2*2$	m2	106,560
			24	m2	24,000
			razem	m2	130,560
			Podłoga		
20	KNNR 2 1201:03		Podkłady z ubitych materiałów sypkich		
			79,03*0,2	m3	15,806
			77,48*0,2	m3	15,496
			razem	m3	31,302
21	KNNR 2 1201:01		Podkłady betonowe		
			79,03*0,1	m3	7,903
			77,48*0,2	m3	15,496
			razem	m3	23,399
22	KNNR 2 0601:02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych		
			79,03	m2	79,030
			77,48	m2	77,480
			razem	m2	156,510
23	KNNR 2 0602:03		Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu(10cm)		
			79,03*0,1	m2	7,903
			razem	m2	7,903
24	KNNR 2 0604:01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		
			79,03*0,1	m2	7,903
			razem	m2	7,903

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNNR 2 1202/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro 79,03*0,1 77,48*0,2	m2 m2	7,903 15,496
			razem	m2	23,399
26	KNNR 2 1202/03		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm (Krotność= 2) 79,03*0,1	m2 m2	7,903 7,903
27	KNR 2-02u2 2805.05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 79,03*0,1	m2 m2	7,903 7,903
28	KNR 2-02 1122/08		Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną 52,4	m m	52,400 52,400
29	KNNR 6 0502/03		Utwardzenie pod wiatrą . Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (bezfazowej)na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 77,48	m2 m2	77,480 77,480
30	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod obrzeże (7,26+7,26+12,0+12,0)*0,25*0,2	m3 m3	1,926 1,926
31	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (7,26+7,26+12,0+12,0)	m m	38,520 38,520
			Ściany Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1		
32	KNR 2-02w 0108/03		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 18 cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2 7,26*3,5*3,05 -0,6*1,2*2 -0,6*0,6*2 -2,9*2,5 -1,6*1,4*2 -1*2,2 -0,9*2,15*3 -1,4*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	90,280 77,501 -1,440 -0,720 -7,250 -4,480 -2,200 -5,805 -2,940 142,946
33	KNR 2-02w 0127/03		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm 3,5*3,05 (3+2+2+4+1,88+1,5+1,84)*3,05 -0,8*2,1*5 -1,4*1,4	m2 m2 m2 m2 m2	10,675 49,471 -8,400 -1,960 49,786
34	KNR 2-02w 0132/01		Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 7	otwór otwór	7,000 7,000
35	KNR 2-02w 0132/02		Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 8	otwór otwór	8,000 8,000
36	KNR 2-02 0210/05		Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu (0,24*0,24)*(1,6+1,6+1+1-1,8+1,2+1,4+2+2-3,5+1,2) (0,12*0,24)*1,2*4	m3 m3 m3	1,054 0,138 1,192
37	KNR 2-02 0290/01		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.		

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			$((0,24*0,24)*(1,6+1,6+1+1+1,8+1,2+1,4+2+2+3,5+1,2))*0,05$	t	0,053
			$((0,12*0,24)*1,2*4)*0,05$	t	0,007
			razem	t	0,060
38	KNR 2-02 0290:02		Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zbrojonymi fi od 8-14 mm.		
			$((0,24*0,24)*(1,6+1,6+1+1+1,8+1,2+1,4+2+2+3,5+1,2))*0,09$	t	0,095
			$((0,12*0,24)*1,2*4)*0,09$	t	0,012
			razem	t	0,107
39	KNR 2-02 0212.11		Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych		
			$(14,8*2+7,26*3,5)*0,24*0,24$	m3	3,169
			razem	m3	3,169
40	KNR 2-02 0290:01		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie		
			$((14,8*2+7,26*3,5)*0,24*0,24)*0,05$	t	0,158
			razem	t	0,158
41	KNR 2-02 0290:02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone		
			$((14,8*2+7,26*3,5)*0,24*0,24)*0,09$	t	0,285
			razem	t	0,285
42	KNR 0-21 4005:01		Belki stropowe 8,0x18,0 w stropach drewnianych		
			$(8,34*18)*2$	m	300,240
			razem	m	300,240
43	KNR 2-02w 0612.03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy gr. 15 cm płyt układanych na sucho		
			79,03	m2	79,030
			8	m2	8,000
			razem	m2	87,030
44	KNR 2-02w 0612.04		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 5 cm układanych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną		
			79,03	m2	79,030
			8	m2	8,000
			razem	m2	87,030
45	KNR 2-02 0607.02		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja		
			79,03	m2	79,030
			8	m2	8,000
			razem	m2	87,030
			Tynki i oblicowania wewnętrzne		
			Kod CPV: 45410000-4		
46	KNNR 2 0801.03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów		
			ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2	m2	90,280
			7,26*3,5*3,05	m2	77,501
			-0,6*1,2*2	m2	-1,440
			-0,6*0,6*2	m2	-0,720
			-2,9*2,5	m2	-7,250
			-1,6*1,4*2	m2	-4,480
			-1*2,2	m2	-2,200
			-0,9*2,15*3	m2	-5,805
			-1,4*2,1	m2	-2,940
			3,5*3,05	m2	10,675
			$((3+2+2+4+1,88+1,5+1,84)*3,05)*2$	m2	98,942
			-0,8*2,1*5	m2	-8,400
			-1,4*1,4	m2	-1,960
			razem	m2	242,203
47	KNR-W 2-15 0212:06		Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową		
			3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
48	KNNR 2 0805:01		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej		
			$(1,88+1,94)*2*2,7$	m2	20,628

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-2,1*0,8	m2	-1,680
			(2,25*3,00)*2*3	m2	40,500
			razem	m2	59,448
49	KNR 0 0137/01		Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych		
		4		szt	4,000
			razem	szt	4,000
50	KNR 2-02w 2005/03		Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i UD		
		79,03		m2	79,030
			razem	m2	79,030
51	KNR 2-02w 0128/07		Kanały wentylacyjne betonowe z pustaków 3 kanały		
		4,5		m	4,500
			razem	m	4,500
52	KNR-W 2-02 0128/06		Kanały spalinowe i dymowe betonowe z pustaków		
		4,5		m	4,500
			razem	m	4,500
			Dach		
53	KNR 2-02 0406/01		Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		
		15,9*2*0,14*0,14		m3	0,623
			razem	m3	0,623
54	KNR 2-02 0406/06		Dźwigary drewniane o długości ponad 3m w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		
		0,44* 18		m3	7,920
			razem	m3	7,920
55	KNR 2-02 0409/06		Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		
		8,6*0,8*2*0,028		m3	0,385
			razem	m3	0,385
56	KNR 2-02 0410/01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej(podbitka)		
		15,9*0,6*2*0,028		m2	0,534
			razem	m2	0,534
57	KNR 2 0604/02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
		79,03		m2	79,030
		12		m2	12,000
			razem	m2	91,030
58	KNR 2-02 0410/03		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm		
		8,34*15,2		m2	126,768
			razem	m2	126,768
59	KNR 2-02w 0511/01		Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej LUXMETAL		
		8,34*15,2		m2	126,768
			razem	m2	126,768
60	KNR 2-02w 0511/03		Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL		
		15,2*2*0,7		m	21,280
		12,55*2*0,7		m	17,570
			razem	m	38,850
61	KNR 2-02w 0511/04		Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL		
		8,4*2*0,6		m	10,080
		8,4*2*0,6		m	10,080
			razem	m	20,160
62	KNR 2-02 0508/03		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm.		
		15,2		m	15,200
		12,55		m	12,550
			razem	m	27,750

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynową - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 2-02 0510/02		Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 3,5*5	m	17,500
			razem	m	17,500
64	KNR 0 0213/05		Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu weiskowym 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
65	KNR 4-01 0735/02		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim (0,96*2+0,38*2)*1,3	m2	3,484
			razem	m2	3,484
66	KNR 2-02 0122/07		Kanały wentylacyjne z pustaków Leier LK4 4,5	m	4,500
			razem	m	4,500
Stołarka okienna i drzwiowa					
67	KNR 2-02 1016/03		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FDI w 7	szt	7,000
			razem	szt	7,000
68	KNR 2-02 1019/04		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, dwudzielne o powierzchni ponad 2,50m2 0,9*2,1*6	m2	11,340
			razem	m2	11,340
69	KNR 7 0701/03		Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 1,2*0,6*2 2*0,6*0,6 2*1,6*1,4	m2 m2 m2	1,440 0,720 4,480
			razem	m2	6,640
70	KNR 2 0302/07		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety wewnętrzne 1,3*2 6*0,7 2*0,7 1,3*8	m m m m	2,600 4,200 1,400 10,400
			razem	m	18,600
71	KNR 0 1218/04		Podokienniki - parapety zewnętrzne 1,3*2 6*0,7 2*0,7 1,3*8	m m m m	2,600 4,200 1,400 10,400
			razem	m	18,600
72	KNR 2 1103/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 0,8*2,1*12	m2	20,160
			razem	m2	20,160
73	KNR 2-02w 1022/02		Skrzydła drzwiowe łazienkowe 0,8*2,1*1	m2	1,680
			razem	m2	1,680
74	KNR 7 0503/08		Drzwi aluminiowe przymykowe zewnętrzne 1*2,2	m2	2,200
			razem	m2	2,200

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
75	KNNR 7 0503:08		Drzwi stalowe przymykowe zewnętrzne do kotłowni		
			1,4*2,1	m2	2,940
			razem	m2	2,940
76	KNNR 7 0503:08		Drzwi stalowe przymykowe zewnętrzne do Magazynu odpadów wtórnych		
			2,5*2,9	m2	7,250
			razem	m2	7,250
			Malowanie		
			Kod CPV: 45442100-8		
77	KNNR 2 1401:05		Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany		
			ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2	m2	90,280
			7,26*3,5*3,05	m2	77,501
			-0,6*1,2*2	m2	-1,440
			-0,6*0,6*2	m2	-0,720
			-2,9*2,5	m2	-7,250
			-1,6*1,4*2	m2	-4,480
			-1*2,2	m2	-2,200
			-0,9*2,15*3	m2	-5,805
			-1,4*2,1	m2	-2,940
			3,5*3,05	m2	10,675
			((3+2+2+4+1,88+1,5+1,84)*3,05)*2	m2	98,942
			-0,8*2,1*5	m2	-8,400
			-1,4*1,4	m2	-1,960
			razem	m2	242,203
78	KNNR 2 1401:05		Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - sufity		
			79,03	m2	79,030
			razem	m2	79,030
			Elewacja		
			Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2		
79	KNR K-04 0104:03		Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą		
			14,84*2	m	29,680
			7,26*2	m	14,520
			-2,9+1+1,4	m	-0,500
			razem	m	43,700
80	KNR K-04 0101:05		Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą		
			ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2	m2	90,280
			7,26*2*3,05	m2	44,286
			-0,6*1,2*2	m2	-1,440
			-0,6*0,6*2	m2	-0,720
			-2,9*2,5	m2	-7,250
			-1,6*1,4*2	m2	-4,480
			-1*2,2	m2	-2,200
			-0,9*2,15*3	m2	-5,805
			-1,4*2,1	m2	-2,940
			razem	m2	109,731
81	KNR K-04 0102:01		Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą (gr. 15 cm)		
			ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2	m2	90,280
			7,26*2*3,05	m2	44,286
			-0,6*1,2*2	m2	-1,440
			-0,6*0,6*2	m2	-0,720
			-2,9*2,5	m2	-7,250
			-1,6*1,4*2	m2	-4,480
			-1*2,2	m2	-2,200
			-0,9*2,15*3	m2	-5,805
			-1,4*2,1	m2	-2,940
			razem	m2	109,731

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
82	KNR K-04 0103 01		Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt m2) do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką (Krotność= 6) ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2 7,26*2*3,05 -0,6*1,2*2 -0,6*0,6*2 -2,9*2,5 -1,6*1,4*2 -1*2,2 -0,9*2,15*3 -1,4*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	90,280 44,286 -1,440 -0,720 -7,250 -4,480 -2,200 -5,805 -2,940
			razem	m2	109,731
83	KNR K-04 0103.07		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2 7,26*2*3,05 -0,6*1,2*2 -0,6*0,6*2 -2,9*2,5 -1,6*1,4*2 -1*2,2 -0,9*2,15*3 -1,4*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	90,280 44,286 -1,440 -0,720 -7,250 -4,480 -2,200 -5,805 -2,940
			razem	m2	109,731
84	KNR K-04 0104.01		Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką 116,78	m	116,780
			razem	m	116,780
85	KNR K-04 0107 03		Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków ściany zewnętrzne 14,8*3,05*2 7,26*2*3,05 -0,6*1,2*2 -0,6*0,6*2 -2,9*2,5 -1,6*1,4*2 -1*2,2 -0,9*2,15*3 -1,4*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	90,280 44,286 -1,440 -0,720 -7,250 -4,480 -2,200 -5,805 -2,940
			razem	m2	109,731
86	KNNR 2 1002.01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm 14,8*2*0,4 7,26*2*0,4	m2 m2	11,840 5,808
			razem	m2	17,648
Instalacja C.O.					
87	KNNR 4 0405.03		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 16,7	m	16,700
			razem	m	16,700
88	KNNR 4 0405.04		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 25	m	25,000
			razem	m	25,000
89	KNNR 4 0405.05		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 8	m	8,000
			razem	m	8,000
90	KNNR 4 0411 01		Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych 5	szt	5,000
			razem	szt	5,000
91	KNNR 4 0412.01		Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm		

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		5		szt	5,000
			razem	szt	5,000
92	KNNR 4 0412.06		Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm		
		5		szt	5,000
			razem	szt	5,000
93	KNNR 4 0418.05		Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1000mm i wysokości 300-500mm		
		2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
94	KNNR 4 0418.06		Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 600mm i wysokości 300-500mm		
		3		szt	3,000
			razem	szt	3,000
95	Kalkulacja własna		Piecokuchnia o Mocy 12 kw z paleniskiem - zima - lato z połączeniem do C.O. z zestawem pompowym , grupa bezpieczeństwa zawór ,naczynkowzbiorniczeotwartym	kpl	1,000
			Instalacje wod-kan.		
96	KNR-W 2-19 0301.02		Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy 25mm		
		8		m	8,000
			razem	m	8,000
97	KNR-W 2-19 0301.01		Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy 20mm		
		14		m	14,000
			razem	m	14,000
98	KNR-W 2-19 0301.01		Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy 20mm		
		Lokal B 2,1*0,8*5		m	8,400
			razem	m	8,400
99	TZKNBK XVIII 1A.128		Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosiężne, niklowane (ścienne) o średnicy 15mm		
		2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
100	KNR-W 2-15 0230/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000
101	KNR-W 2-15 0233/03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000
102	KNR 0-35 0123/02		Montaż kabin natryskowych do kąpiei, narożnych kwadratowych z płyt polistyrenowych		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
103	KNNR 4 0203/02		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		
		12,5		m	12,500
			razem	m	12,500
104	KNNR 4 0203/03		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		
		9,6		m	9,600
			razem	m	9,600
105	KNNR 4 0218.01		Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm		
				szt	2,000
106	Kalkulacja własna		Podgrzewacz wody pojemnościowe elektryczne 80 l	kpl.	1,000
107	KNR-W 2-15 0412/07		Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	1,000
			Tablice		
108	KNNR 5 0301/02		Przygotowanie podłoża pod tablice licznikowe		
		1		szt	1,000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	1,00
109	KNR 5-08 0404/09		Montaż na gotowym podłożu tablii licznikowej TG		
		1		szt	1,00
			razem	szt	1,00
110	KNNR 5 0301/02		Przygotowanie podłoża pod tablice bezpiecznikowe		
		1		szt	1,00
			razem	szt	1,00
111	KNR 5-08 0404/07		Montaż na gotowym podłożu tablicy TM		
		1		szt	1,00
			razem	szt	1,00
			Przylącze elektryczne (linia zasilająca)		
112	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle		
		22		m	22,00
			razem	m	22,00
113	KNR 5-08 0814/03		Montaż końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie		
		6*4		szt	24,00
			razem	szt	24,00
114	KNR 5-08 0812/03		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce		
		24		szt	24,00
			razem	szt	24,00
115	KNR 5-08w 0407/01		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy I-bieg.		
		24		szt	24,00
			razem	szt	24,00
116	KNR 5-08w 0407/03		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2) - biegunowy		
		4		szt	4,00
			razem	szt	4,00
			Instalacje wewnętrzne		
117	KNR 5-08 0209/03		Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*1,5 układane na przygotowanym podłożu		
		145		m	145,00
			razem	m	145,00
118	KNR 5-08 0209/03		Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*2,5 układane na przygotowanym podłożu		
		236		m	236,00
			razem	m	236,00
119	KNR 5-08 0805/03		Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3		
		14		szt	14,00
			razem	szt	14,00
120	KNR 5-08 0301/02		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych		
		24		szt	24,00
			razem	szt	24,00
121	KNR 5-08 0302/01		Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm		
		24		szt	24,00
			razem	szt	24,00
122	KNR 5-08 0302/02		Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2		
		12		szt	12,00
			razem	szt	12,00
123	KNR 5-08 0309/03		Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach		
		8		szt	8,00
			razem	szt	8,00
124	KNR 5-08 0309/06		Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2		
		4		szt	4,00

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	4,00
125	KNR 5-08 0307.04		Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej		
		8		szt	8,00
			razem	szt	8,00
126	KNR 5-08 0502.05		Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania		
		8		kpl	8,00
			razem	kpl	8,00
127	KNR 5-08 0504.03		Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych		
		8		szt	8,00
			razem	szt	8,00
128	KNR 5-08 0504.07		Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodopornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych		
		4		szt	4,00
			razem	szt	4,00
129	KNNR 5 0503.01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych		
		10		kpl	10,000
			razem	kpl	10,000
130	KNR 4-01 0333.11		Przebicie i obrobienie otworów w ścianach z cegieł grubości do 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		2		szt	2,00
			razem	szt	2,00
			Różne elementy zewnętrzne		
			Kod CPV: 45223500-1		
131	KNR 2-31 0101.07		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm		
		14,80*2*0,5		m2	14,800
		7,26*2*0,5		m2	7,260
		2		m2	2,000
			razem	m2	24,060
132	KNNR 6 0112.04		Podbudowy z kruszyw naturalnych - podbudowa pod opaskę betonową		
		14,80*2*0,5		m2	14,80
		7,26*2*0,5		m2	7,26
		2		m2	2,00
			razem	m2	24,06
133	KNR 4-01w 0213.01		Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm, grubości 15cm i wierzchniej warstwy grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku		
		14,80*2*0,5		m2	14,80
		7,26*2*0,5		m2	7,26
		2		m2	2,00
			razem	m2	24,06
134	KNR 2-02 1219.03		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
135	KNR 2-02 1219.07		Skrobaczki do obuwia.		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
136	kalk. własna		Lampy zewnętrzne LED 50 W		
				kpl	3,000
			Przylącze wodociągowe		
137	KNNR 1 0307.04		Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku		
		22*0,6*1,7		m3	22,440
			razem	m3	22,440
138	KNNR 4 1411.02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm		
		22*0,4*0,15		m3	1,320
			razem	m3	1,320

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
139	KNNR 1 0214/04		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami 20,5	m3	20,500
			razem	m3	20,500
140	KNNR 4 1009/01		Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 32 mm 22	m	22,000
			razem	m	22,000
141	KNR 2-28 0501/09		Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 22*0,4*0,1	m3	0,880
			razem	m3	0,880
142	KNNR 4 1701/03		analogia. Opaska do nawiercenia na wodociągu 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
143	KNNR 4 1011/07		Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm za pomocą kształtek elektroporowych 1	złącze	1,000
			razem	złącze	1,000
144	KNNR 4 1105/01		Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 32mm 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
145	KNNR 4 1410/03		Podłoże betonowe o grubości 15cm przy wylotach kanałów 0,6*0,4*0,1	m3	0,024
			razem	m3	0,024
146	KNNR 4 1606/01		Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m) 1	próba	1,000
			razem	próba	1,000
147	KNNR 4 1611/01		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) 1	odcinek	1,000
			razem	odcinek	1,000
148	KNNR 4 1612/01		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (32m) 1	odcinek	1,000
			razem	odcinek	1,000
149	KNR 2-19 0219/01		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi 22	m	22,000
			razem	m	22,000
			Zestaw wodomierzowy		
150	KNNR 4 1427/01		Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 63 mm, ściany komór o grubości 20cm	szt	1,000
151	KNNR 4 1009/01		Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 32mm 2	m	2,000
			razem	m	2,000
152	KNNR 4 1014/01		Kształtki ciśnieniowe kołnierzone o średnicy 50mm 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
153	KNNR 4 0140/02		Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm	kpi	2,000
154	KNR 7-08 0402/05		analogia. Izolator przepływów zwrotnych Danfoss	układ	2,000
155	KNNR 4 1105/01		Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 50mm	kpl	2,000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
156	KNNR 4 1014 01		Sieci wodociągowe - kształtki ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 50mm	szt	2,000
157	KNNR 4 1014 01		Sieci wodociągowe - trójnik gwintowany o śr. 32 25 mm	szt	1,000
158	KNNR 4 0130.03		Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt	1,000
159	KNNR 4 1014 02		Sieci wodociągowe - złączka przejściowa PE stal o śr. 32 20 mm	szt	1,000
160	KNNR 4 0526 06		Osadniki żeliwne kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 50mm	szt	1,000
161	KNNR 4 0132 06		Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 50mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	1,000
162	KNNR 4 0132 07		Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 65mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	1,000
163	KNR 0-31 0114 12		Otuliny termoizolacyjne grubości 13mm z pianki polietylenowej powlekane folią rurociagu o średnicy nominalnej 28mm	m	5,000
			Przylącze kanalizacji sanitarnej		
164	KNNR 1 0307 04		Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku 12,5*0,6*1,2	m3	9,000
			razem	m3	9,000
165	KNNR 1 0202 06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km 12,5*0,6*1,2	m3	9,000
			razem	m3	9,000
166	KNNR 4 1411 03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm 12,5*0,5*0,2	m3	1,250
			razem	m3	1,250
167	KNNR 1 0318.03		Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m 9	m3	9,000
			razem	m3	9,000
168	KNNR 4 1308.02		Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk 12,5	m	12,500
			razem	m	12,500
169	KNR 7-28 0204.12		Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w ścianach betonowych o grubości do 20cm	szt	1,000
170	KNNR 4 1427 01		Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 210mm, ściany komór o grubości 20cm	szt	1,000
171	kalk. indywidualna		Sambo (na nieczystości komunalne , szczelne o pojemności , 3000 l) Prefabrykowane .Dostawa i montaż .	komplet	1,000
			Wiata Magazynowa		
			Konstrukcja stalowa hali		
172	KNR 2-05 0101 04		Ramy w halach typu lekkiego (wraz z kosztem konstrukcji)		
			Rama ((3,75*3+2,6*3+8,34*3))*0.0324	t	1,428
			mat. pom. (1,428)*0.01	t	0,014
			razem	t	1,442
173	KNR 2-05 0102 04		Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego (wraz z kosztem konstrukcji)		
			Płatwie dachowe (7*12,6)*0,00582	t	0,513
			razem	t	0,513

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
174	KNR 2-05 0102/06		Stężenia dachów w halach typu lekkiego (wraz z kosztem konstrukcji) ((16*2*7.2)*0.000888)*1,2	t	0,246
			razem	t	0,246
			Obudowa ścian i dachu, prace wykończeniowe		
175	KNNR 7 0603/01		Obudowa dachów płaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy faldowej bez ocieplenia 8,36*12,55	m2	104,918
			razem	m2	104,918
			Roboty przygotowawcze i ziemne		
176	KSNR 1 0104/01		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie dróg w terenie równinnym	km	0,80
177	KNNR 6 0101/03		Koryta o głębokości 15cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 1150+136	m2	1.286,000
			razem	m2	1.286,000
178	KNNR 6 0103/01		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 1150+136	m2	1.286,000
			razem	m2	1.286,000
179	KNNR 6 0105/02		Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm (Krotność= 8) 1150+136	m2	1.286,00
			razem	m2	1.286,00
			Wykonanie nawierzchni na Placu PSZOK		
180	KNR 2-31 0105/03		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 1150+136	m2	1.286,00
			razem	m2	1.286,00
181	KNR 2-31 0105/04		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 1150+136	m2	1.286,00
			razem	m2	1.286,00
182	KNR-W 2-25 0408 04		Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 1150+136	m2	1.286,00
			razem	m2	1.286,00
			Oznakowanie Placu PSZOK Dzierzgoń		
183	KNNR 6 0702/01		Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	2,00
184	KNNR 6 0702/05		Pionowe znaki	szt	3,00
			Wypożyczenie PSZOK		
185	kalk. indywidualna		Kontener na rolkach o zaczepach hakowych o wymiarach 7 m x 2,4 m x 2,3 m (Stalowy., podłoga blacha gr 5 mm , boki blacha gr. 3 mm z usztywnieniami z profili zamkniętych , poj. kontenera 38,6 m3)(do uzgodnienia z inwestorem)	szt.	4.000
186	kalk. indywidualna		Kontener na rolkach o zaczepach hakowych o wymiarach 7 m x 1,5 m x 2,3 m (Stalowy., podłoga blacha gr 5 mm , boki blacha gr. 3 mm z usztywnieniami z profili zamkniętych , poj. kontenera 24,1 m3)(do uzgodnienia z inwestorem)	szt.	3.000
187	kalk. indywidualna		Ocynkowana rampa mobilna do odbioru odpadów ze stopniami 6 stopniowa na rolkach	szt.	1.000
188	kalk. indywidualna		Kontener z tworzywa sztucznego o poj. 1100 l do odbioru odpadów o wymiarach 1,37 m x 1,33m x 1,075 m masie do 60 kg o masie ładunku do 550 kg 3	szt.	3.000
			razem	szt.	3.000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
189	kalk. indywidualna		Dostawa i montaż wagi najazdowej 20 tonowej z najazdami (skład wagi : Pomost stalowy , czujniki tensometryczne ; skrzynka połączeniowa IP68 z zabezpieczeniem odgromowym ; miernik Rhowa82 edition + 2 porty RS232; wyświetlacz zewnętrzny MAR 120(LED, wysokość cyfr 120 mm); program wagowy ; kabel transmisyjny , materiały montażowe; zapewnienie wzorów masy ; ; przygotowanie do legalizacji i obsługa legalizacji) 1	komplet	1,000
				razem	komplet 1,000
			Ogrodzenie		
190	KNNR 1 0305-02		Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 176*0,2*0,8	m3	28,160
				razem	m3 28,160
191	KNNR 2 1601-02		Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 0,20x0,80m	m	176,000
192	KNNR 2 1603-02		Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,50m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40m obsadzonych w cokołe	m	176,000
193	KNR-W 2-02 1808-11		Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 5,0m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25cm), o wysokości 1,5m na cokołem	kpl	2,000
194	KNR 2-23 0402-01	4/ZT.02	Wrota stalowe o wymiarach 2 x 250x150 cm	szt	2,000
195	KNR 2-23 0404-04	4/ZT.02	Furtka stalowa z kształtowników 1,2x1,5m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu wewnętrznym płyty boiska	szt	3,000
			Zagospodarowanie terenu		
196	kalk. własna		Kosz na śmieci	kpl	1,000
197	KNR 2-21 0411-01		Przygotowanie terenu pod obsadzenia w gruncie kategorii III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5cm	m2	119,000
198	KNR 2-21 0503-02		Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii III	m2	119,000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z Częścią Magazynowo - Biurową

Nr	Opis robót
	Budynek biurowo - magazynowy
	Roboty ziemne
	Fundamenty, ściany fundamentowe
	Podłoga
	Ściany
	Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1
	Tynki i oblicowania wewnętrzne
	Kod CPV: 45410000-4
	Dach
	Stolarka okienna i drzwiowa
	Malowanie
	Kod CPV: 45442100-8
	Elewacja
	Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2
	Instalacja C.O.
	Instalacje wod-kan.
	Tablice
	Przyłącze elektryczne (linia zasilająca)
	Instalacje wewnętrzne
	Różne elementy zewnętrzne
	Kod CPV: 45223500-1
	Przyłącze wodociągowe
	Zestaw wodomierzowy
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej
	Wiata Magazynowa
	Konstrukcja stalowa hali
	Obudowa ścian i dachu, prace wykończeniowe
	Roboty przygotowawcze i ziemne
	Wykonanie nawierzchni na Placu PSZOK
	Oznakowanie Placu PSZOK Dzierzgoń
	Wyposażenie PSZOK
	Ogrodzenie
	Zagospodarowanie terenu